

MUNICÍPIO: Mariana

MONUMENTO: Museu Alphonusus de Guimaraens

OBRA/SERVIÇO: Obras de Adequação e Manutenção da Edificação

DATA: março/2020



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO**

Referência	Descrição do Serviço	Unid.	Qtde	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total sem BDI	Preço Total com BDI	Código	Referência
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>								
01.01	ARQUITETO PLENO	hora	80,00	88,57	105,38	7.085,60	8.430,73	90769	SINAPI
01.03	ENCARREGADO	mês	1,00	7.298,40	8.683,93	7.298,40	8.683,93	93572	SINAPI
<b>Total do grupo:</b>								<b>17.114,66</b>	
<b>02</b>	<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>								
02.01	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	1.105,84	1.315,77	1.105,84	1.315,77	ED-50152	SETOP
02.06	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 2-A, CAPACIDADE 10 L - EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO NA OBRA	U	1,00	143,84	171,15	143,84	171,15	ED-50191	SETOP
02.07	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 5-B:C, CAPACIDADE 6 KG - EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO NA OBRA	U	1,00	411,38	489,48	411,38	489,48	ED-50190	SETOP
<b>Total do grupo:</b>								<b>1.976,40</b>	
<b>03</b>	<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>								
03.01	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	U	2,00	159,58	189,87	319,16	379,75	ED-50192	SETOP
03.02	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 2-A, CAPACIDADE 10 L	U	2,00	143,84	171,15	287,68	342,29	ED-50191	SETOP
03.03	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	U	1,00	155,23	184,70	155,23	184,70	ED-50193	SETOP
03.04	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1" - 221 X 221 MM	U	1,00	16,92	20,13	16,92	20,13	ED-50199	SETOP
03.05	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2" - 221 X 221 MM	U	2,00	16,92	20,13	33,84	40,26	ED-50200	SETOP
03.06	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 221 X 221 MM	U	5,00	16,92	20,13	84,60	100,66	ED-50188	SETOP
03.07	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" 252 X 126 MM (SAÍDA - DIREITA)	U	2,00	17,43	20,74	34,86	41,48	ED-50201	SETOP
03.08	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, MODELO S-3, 252 X 126 MM	un	6,00	17,43	20,74	104,58	124,43	ED-50202	SETOP
03.09	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, MODELO S-8, 252 X 126 MM	un	1,00	16,92	20,13	16,92	20,13	ED-5014#1	CPU_DEER
03.10	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 252 X 126 MM (SAÍDA ESCADA DESCE)	U	1,00	15,74	18,73	15,74	18,73	ED-5014#2	CPU_DEER
03.11	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 252 X 126 MM (SAÍDA)	U	2,00	17,43	20,74	34,86	41,48	ED-50203	SETOP
03.12	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M2" - 252 X 126 MM	U	2,00	17,43	20,74	34,86	41,48	ED-50204	SETOP
03.13	PLACA FOTOLUMINESCENTE "P4" - 252	U	2,00	17,43	20,74	34,86	41,48	ED-50205	SETOP
03.14	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LAMPADA DE 8 W - MARCA NW, MODELO IE-16 OU EQUIVALENTE	U	5,00	71,67	85,28	358,35	426,38	ED-50196	SETOP
03.15	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA, MARCA 3 M, 5 CM X 30 M.	m	500,00	5,84	6,94	2.917,87	3.471,80	ED-5077#1	CPU_DEER
03.16	FITA TEFLON, ¾" X 25 M	m	950,00	0,61	0,72	578,50	688,32	ED-5077#2	CPU_DEER
<b>Total do grupo:</b>								<b>5.983,51</b>	
<b>6</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>								
06.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	mês	2,00	3.185,60	3.790,35	6.371,20	7.580,71	ED-50269	SETOP
<b>Total do grupo:</b>								<b>7.580,71</b>	
<b>7</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA</b>								
07.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	%	0,50	27.445,10	32.655,27	137,23	163,28	MOB-DES-020	SETOP
<b>Total do grupo:</b>								<b>163,28</b>	
<b>TOTAL SEM BDI</b>						<b>27.582,32</b>			
<b>BDI</b>			<b>18,98</b>	<b>1,1898</b>		<b>5.236,23</b>			
<b>TOTAL COM BDI</b>						<b>32.818,55</b>			

OBS.: VALORES DOS ITENS: 03.08,03.25,03.26,03.30,03.31,03.32,03.33,03.39,03.41,03.42,03.43,04.10,04.13,04.18,04.19,04.20,04.21,04.36,04.37,04.38,04.39, 04.40,04.41,04.42,04.43,04.46,04.47,05.01,05.02,05.03,05.05,05.09,05.10,05.11,05.12,05.13,05.14,05.15,05.16,05.17,05.18,05.19,05.20,05.21,05.22,05.24,05.25,05.26,05.27,05.29, 05.30,05.31; FORAM CORRIGIDOS PELO ÍNDICE DO INCC-2020, VARIAÇÃO DE 01/09/2018 A 31/01/2020. (5,72%)