MONUMENTO: Casarão da Dona Cota OBRA/SERVIÇO: Intervenções emergenciais

DATA: Junho/2018

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO											
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total sem BDI	Preço Total com BDI	Código da Referência	Referência			
01.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				<u>.</u>							
01.01	Arquiteto de obras - Pleno	h	45,60	73,76	90,66	3.363,46	4.134,13	90769	SINAPI - MAI/2018			
01.02	Encarregado Geral de Obras	mês	2,00	5.717,39	7.027,42	11.434,78	14.054,83	93572	SINAPI - MAI/2018			
	subtotal item 01 18.188,96											
02.	INSTALAÇÃO DA OBRA											
	Fornecimento e instalação de placa da obra em chapa galvanizada nº 26 de (3 x 1,50)m afixada com rebites 540 e parafusos 3/8 em estrutura metálica viga U 2" enrijecida com metalon (20 x 20)cm, suporte em eucalipto autoclavado pintada na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta											
02.01	automotiva - conforme layout da fiscalização	m²	4,50	315,94	388,33	1.421,73	1.747,49	74209/001	SINAPI - MAI/2018			
02.02	Aluguel de container, inclusive com instalação elétrica - para escritório e refeitório Aluguel de container, inclusive com instalação elétrica - para	mês	2,00	339,84	417,71	679,68	835,42	73847/001	SINAPI - MAI/2018			
02.03	vestiário e instalações sanitárias	mês	2,00	339,84	417,71	679,68	835,42	73847/001	SINAPI - MAI/2018			
02.04	Fornecimento e instalação de extintor de Água Pressurizada 2-A 10L	und.	1,00	128,52	157,97	128,52	157,97	73775/002	SINAPI - MAI/2018			
02.05	Fornecimento e instalação de extintor de CO2 6kg	und.	1,00	399,18	490,64	399,18	490,64	72554	SINAPI - MAI/2018			
02.06	Ligação provisória de água e esgoto	und.	1,00	409,12	502,86	409,12	502,86	IIO-LIG-015	SETOP - JAN/2018			
02.07	Ligação provisória de luz	und.	1,00	512,89	630,41	512,89	630,41	IIO-LIG-010	SETOP - JAN/2018			
02.08 02.09	Montagem e desmontagem de andaime autoportante com piso em madeira, rodapé, guarda-corpo e escada acoplada Fornecimento de andaime metálico subtotal item 02	m² m² / mês	20,00 40,00	6,85 3,99	8,42 4,90	137,00 159,60	168,39 196,17 5.564,76	97063 20193	SINAPI - MAI/2018 SINAPI - MAI/2018			
03.	SERVIÇOS PRELIMINARES											
03.01	Anteprojeto - área <=600m²	und.	1,00	2.513,78	3.089,76	2.513,78	3.089,76	PROJ-ANT-015	SETOP - JAN/2018			
03.02	Remoção, Guarda e Recolocação de todo mobiliário existente (servente)	h	32,00	12,31	15,13	393,92	484,18	88316	SINAPI - MAI/2018			
03.03	Guarda de Esquadrias removidas e peças ornamentais, que estejam soltas (servente)	h	32,00	12,31	15,13	393,92	484,18	88316	SINAPI - MAI/2018			

MONUMENTO: Casarão da Dona Cota OBRA/SERVIÇO: Intervenções emergenciais

DATA: Junho/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO											
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total sem BDI	Preço Total com BDI	Código da Referência	Referência		
	Proteção dos barrotes existentes com lona vinil, mínimo 150										
	micras, com ilhós	m²	111,00	30,46	37,44	3.381,15	4.155,88	C.P.U - 001	C.P.U.		
	Proteção do topo das alvenarias (sem cobertura), com lona										
	vinil, mínimo 150 micras, com ilhós	m²	69,00	30,46	37,44	2.101,80	2.583,38	C.P.U - 002	C.P.U.		
-	Reforço de Escoramento das Alvenarias		1		1						
	Consultoria Engenheiro Civil (levantamento de pontos de										
	escoramento)	h	10,00	80,56	99,02	805,60	990,19	90778	SINAPI - MAI/2018		
	Reforço do escoramento existente, em peças de madeiras										
03.06.02	roliças, tábuas e pontaletes	m²	219,00	41,26	50,72	9.036,82	11.107,42	C.P.U - 003	C.P.U.		
	subtotal item 03						22.894,99				
04.	COBERTURA				<u> </u>						
	Remoção de lona terreiro existente sobre a cobertura com										
04.01	reaproveitamento (servente)	h	32,00	12,31	15,13	393,92	484,18	88316	SINAPI - MAI/2018		
04.02	Remoção de telha colonial, sem reaproveitamento	m²	133,20	2,12	2,61	282,38	347,09	97647	SINAPI - MAI/2018		
04.03	Remoção de todo o engradamento do telhado	m²	133,20	4,56	5,60	607,39	746,56	97650	SINAPI - MAI/2018		
	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para										
	telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica,										
04.04	incluso transporte vertical	m²	133,20	44,68	54,92	5.951,38	7.315,02	92539	SINAPI - MAI/2018		
	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando										
04.05	cupinicida incolor	m²	133,20	3,95	4,86	526,14	646,69	55960	SINAPI - MAI/2018		
04.06	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista	m²	133,20	28,24	34,71	3.761,57	4.623,46	94447	SINAPI - MAI/2018		
04.07	Cumeeira emboçada	m	20,00	15,22	18,71	304,40	374,15	94221			
04.08	Amarração de telhas - 1 fiada a cada 3 (26/3 telhas/m²)	und.	1.154,40	1,98	2,43	2.285,71	2.809,44	94232	SINAPI - MAI/2018		
	subtotal item 04	-			•		17.346,58	•			
05.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
05.01	Instalações Elétricas										
	Engenheiro Eletricista - acompanhamento técnico na										
05.01.01	execução das remoções e instalações	h	16,00	72,00	88,50	1.152,00	1.415,96	91677	SINAPI - MAI/2018		
	Remoção de interruptores, de forma manual, sem										
	reaproveitamento	und.	5,00	0,39	0,48	1,95	2,40	97660	SINAPI - MAI/2018		
	Remoção de tomadas, de forma manual, sem										
	reaproveitamento	und.	10,00	0,39	0,48	3,90	4,79	97660	SINAPI - MAI/2018		
05.01.04	Remoção do quadro de distribuição e disjuntores	h	1,00	17,43	21,42	17,43	21,42	88264	SINAPI - MAI/2018		

MONUMENTO: Casarão da Dona Cota OBRA/SERVIÇO: Intervenções emergenciais

DATA: Junho/2018

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO											
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total sem BDI	Preço Total com BDI	Código da Referência	Referência			
	Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem											
05.01.05	reaproveitamento	m	200,00	0,39	0,48	78,00	95,87	97661	SINAPI - MAI/2018			
	Remoção de luminarias, de forma manual, sem											
05.01.06	reaproveitamento	und.	7,00	0,75	0,92	5,25	6,45	97665	SINAPI - MAI/2018			
	Interruptor simples 10A/250V, incluindo suporte e placa -											
05.01.07	fornecimento e instalação	und.	5,00	21,63	26,59	108,15	132,93	91958	SINAPI - MAI/2018			
	Tomada baixa de embutir, 2P+T 10A, incluindo suporte e											
05.01.08	placa - fornecimento e instalação	und.	10,00	17,99	22,11	179,90	221,12	92000	SINAPI - MAI/2018			
	Quadro de Distribuição de energia de embutir, em chapa											
	metálica, para 06 disjuntores termomagnéticos -											
05.01.09	fornecimento e instalação	und.	1,00	58,78	72,25	58,78	72,25	84402	SINAPI - MAI/2018			
	Disjuntor Monopolar tipo DIN, 10A - fornecimento e											
05.01.10	instalação	und.	4,00	10,77	13,24	43,08	52 <i>,</i> 95	93653	SINAPI - MAI/2018			
	Disjuntor Monopolar tipo DIN, 20A - fornecimento e											
05.01.11	instalação	und.	2,00	11,88	14,60	23,76	29,20	93656	SINAPI - MAI/2018			
	Luminária tipo PLAFON de sobrepor, com 1 lâmpada de 15w -											
05.01.12	fornecimento e instalação	und.	7,00	24,15	29,68	169,05	207,78	97589	SINAPI - MAI/2018			
	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V											
05.01.13	- fornecimento e instalação	m	170,00	2,08	2,56	353,60	434,62	91926	SINAPI - MAI/2018			
	Cabo de cobre flexível isolado, 6,0mm², anti-chama 450/750V											
05.01.14	- fornecimento e instalação	m	30,00	4,47	5,49	134,10	164,83	91930	SINAPI - MAI/2018			
05.02	Instalações Hidráulicas											
05.02.01	Remoção Tubulação hidráulica	m	40,00	0,29	0,36	11,60	14,26	97662	SINAPI - MAI/2018			
05.02.02	Tubo PVC soldável, DN=25mm, água fria, inclusive conexões, cortes e fixações - fornecimento e instalação	m	40,00	27,66	34,00	1.106,40	1.359,91	91785	SINAPI - MAI/2018			
03.02.02	subtotal item 05	111	40,00	27,00	34,00	1.100,40	4.236,75	91763	SINAFT - WAI/ 2018			
06.	LIMPEZA DA OBRA											
06.01	Limpeza geral e final da obra	m²	300,00	1,89	2,32	567,00	696,92	9537	SINAPI - MAI/2018			
06.02	Remoção de entulho	m³	20,00	15,66	19,25	313,20	384,96	72897	SINAPI - MAI/2018			
50.02	Transporte de entulho com caminhão basculante 6m³		20,00	13,00	15,25	313,20	30 7,30	, 2037	5			
06.03	rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km	m³	20,00	5,82	7,15	116,40	143,07	72900	SINAPI - MAI/2018			
30.03	subtotal item 06	1 '''	20,00	3,02	,,13	110,40	1.224,95	, 2300	311711 11171/2010			
I	Juniotal Italii 30						1.22-7,55					

MONUMENTO: Casarão da Dona Cota OBRA/SERVIÇO: Intervenções emergenciais

DATA: Junho/2018

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO											
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total sem BDI	Preço Total com BDI	Código da Referência	Referência			
07.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO											
07.01	Mobilização e Desmobilização do canteiro de obras (0,5%)	%	0,50	56.509,06	69.457,00	282,55	347,28	MOB-DES-020	SETOP - JAN/2018			
	subtotal item 07						347,28					

TOTAL SEM BDI	56.791,61			
BDI %	22,91	1,2291	0,2291	13.012,67
TOTAL COM BDI				69.804,28

^{1.} Atualização de preços conforme as seguintes fontes:

o SETOP-MG_CENTRAL_JAN/2018

o SINAPI-MG_MAIO/2018

^{2.} Fontes de consulta para referência de Encargos Sociais: SINAPI-MG_FEV-2017 = 88,79% (com desoneração)

^{3.} Legenda: m (metro linear); m² (metro quadrado); m³ (metro cúbico); und. (unidade); h (hora); oper. (operário)